

P R Z E D M I A R R O B Ó T

WARMIŃSKO -MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNI

Data: 2019-09-23

Budowa: ROBOTY MALARSKIE W BUD. ADMINISTRAC.- BIUROWY - II PIĘTRA

Obiekt: Bud. Aadministracyjno - Biurowy Olsztyn ul. Pstrowskiego 28B

Zamawiający: WARMIŃSKO -MAZURSKIE
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn

Kosztorys opracowali:

Janusz Królikowski 34/94/OL,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 POKÓJ NR 201 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
1.1	WYC .WŁ Przesztawianie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych		1,0		kpl
1.2	KNNRW 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych		~45,240		m2
	7,8*5,8 = 45,24				
1.3	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie okien , drzwi i mebli folią		~19,2		m2
	1,8*2,6*2 = 9,36				
	1*0,9*2 = 1,8				
	8 = 8,0				
1.4	KNRW 202/1105/3 analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym		~180,10		m2
	5,8*7,5 = 43,5				
	3,5*(5,8+5,8+7,5+7,5) = 93,1				
	5,8*7,5 = 43,5				
1.5	KNRW 202/1510/7 Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne		180,10		m2
1.6	KNRW 202/1123/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczeniem do biur		45,24		m2
1.7	KNRW 202/1124/6 Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile		~26,60		m
	7,5+7,5+5,8+5,8 = 26,6				
1.8	KNRW 202/1516/6 (1) Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna		~2,400		m
	1,2*2 = 2,4				
1.9	KNRW 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okien drzwi		11,2		m2
2 POKÓJ NR. 201A - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
2.1	Wyc.wł . Przesztawianie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych		1,0		kpl
2.2	KNNRW 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych		~27,84		m2
	5,8*4,8 = 27,84				
2.3	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie okien , drzwi i meble folią		~19,2		m2
	1,8*2,6*2 = 9,36				
	1*0,9*2 = 1,8				
	8 = 8,0				
2.4	KNRW 202/1105/3 analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym		~90,8		m2
	3,5*(5,8+5,8+4,8+4,8) = 74,2				
	27,84 = 27,84				
	-11,2 = -11,2				
2.5	KNRW 202/1510/7 Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne		90,8		m2
2.6	KNRW 202/1123/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczeniem do biur		27,84		m2
2.7	KNRW 202/1124/6 Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile		~21,20		m
	5,8+5,8+4,8+4,8 = 21,2				
2.8	KNRW 202/1516/6 (1) Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna		~2,400		m
	1,2*2 = 2,4				
2.9	KNRW 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okien drzwi		11,2		m2
3 POKÓJ NR. 202 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
3.1	Wyc.wł . Przesztawianie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych		1,0		kpl
3.2	KNNRW 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych		~13,440		m2
	4,8*2,8 = 13,44				

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
3.3	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien drzwi i mebli folią			
		1,8*2,6 = 4,68			
		2*0,9 = 1,8			
		8 = 8,0	~14,5		m2
3.4	KNRW 202/1105/3	analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym			
		4,8*2,8 = 13,44			
		3,5*(4,8+4,8+2,8+2,8) = 53,2			
		-5,6 = -5,6	~61,0		m2
3.5	KNRW 202/1510/7	Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	61,0		m2
3.6	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczenie do biur	13,44		m2
3.7	KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile			
		2,9+2,9+4,8+4,8 = 15,4	~15,40		m
3.8	KNRW 202/1516/6 (1)	Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna			
		1,2 = 1,2	~1,200		m
3.9	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien drzwi	6,48		m2
4 POKÓJ NR. 203 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
4.1		Wyc.wł . Przeszycie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych	1,0		kpl
4.2	KNRW 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych			
		4,8*2,8 = 13,44	~13,440		m2
4.3	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien drzwi i mebli folią			
		1,8*2,6 = 4,68			
		2*0,9*2 = 3,6			
		8 = 8,0	~16,3		m2
4.4	KNRW 202/1105/3	analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym			
		4,8*2,8 = 13,44			
		3,5*(4,8+4,8+2,8+2,8) = 53,2			
		-5,6 = -5,6	~61,0		m2
4.5	KNRW 202/1510/7	Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	61,0		m2
4.6	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczenie do biur	13,44		m2
4.7	KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile			
		2,9+2,9+4,8+4,8 = 15,4	~15,40		m
4.8	KNRW 202/1516/6 (1)	Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna			
		1,2 = 1,2	~1,200		m
4.9	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien drzwi	8,26		m2
5 POKÓJ NR. 204 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
5.1		Wyc.wł . Przeszycie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych	1,0		kpl
5.2	KNRW 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych			
		5,8*4,8 = 27,84	~27,840		m2
5.3	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien drzwi i mebli folią			
		1,8*2,6*2 = 9,36			
		2*0,9 = 1,8			
		8 = 8,0	~19,2		m2
5.4	KNRW 202/1105/3	analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym			
		5,8*4,8 = 27,84			
		3,5*(4,8+4,8+5,8+5,8) = 74,2			
		-5,6 = -5,6	~96,44		m2
5.5	KNRW 202/1510/7	Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	96,44		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
5.6	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczeniem do biur 5,8*4,8 = 27,84	~27,84		m2
5.7	KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile 5,8+5,8+4,8+4,8 = 21,2	~21,20		m
5.8	KNRW 202/1516/6 (1)	Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna 1,2*2 = 2,4	~2,400		m
5.9	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien drzwi	11,16		m2
6 POKÓJ NR. 205 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
6.1		Wyc.wł . Przeszawianie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych	1,0		kpl
6.2	KNNRW 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 5,8*4,8 = 27,84	~27,840		m2
6.3	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien drzwi i mebli folią 1,8*2,6*2 = 9,36 2*0,9 = 1,8 8 = 8,0	~19,2		m2
6.4	KNRW 202/1105/3	analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym 5,8*4,8 = 27,84 3,5*(4,8+4,8+5,8+5,8) = 74,2 -5,6 = -5,6	~96,44		m2
6.5	KNRW 202/1510/7	Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	96,44		m2
6.6	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczeniem do biur 5,8*4,8 = 27,84	~27,84		m2
6.7	KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile 2,8+2,8+4,8+4,8 = 15,2	~15,20		m
6.8	KNRW 202/1516/6 (1)	Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna 1,2*2 = 2,4	~2,400		m
6.9	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien drzwi	11,16		m2
7 POKÓJ NR. 206 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
7.1		Wyc.wł . Przeszawianie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych	1,0		kpl
7.2	KNNRW 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 7,8*5,8 = 45,24	~45,24		m2
7.3	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien drzwi i mebli folią 1,8*2,6*3 = 14,04 2*0,9*2 = 3,6 8 = 8,0	~25,64		m2
7.4	KNNRW 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach 5,8*7,8 = 45,24	~45,240		m2
7.5	KNRW 202/1105/3	analogia , Gruntowanie sufitów gruntem dyspersyjnym /PRZED GŁADZIE GIPSWOE /	45,24		m2
7.6	KNRW 202/830/5	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	45,24		m2
7.7	KNRW 202/1105/3	analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym / PRZED MALOWANIEM / 45,24 = 45,24 3,5*(7,8+7,8+5,8+5,8+1,5+1,5) = 105,7 -12,96 = -12,96	~137,98		m2
7.8	KNRW 202/1510/7	Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	153,40		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
7.9	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczeniem do biur	45,24		m2
7.10	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile 7,8+7,8+5,8+5,8+1,5+1,5 = 30,2	~30,20		m
7.11	KNRW 202/1516/6 (1)	Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna 1,2*3 = 3,6	~3,600		m
7.12	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien drzwi	12,96		m2
8 POKÓJ NR. 206 A - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
8.1		Wyc.wł . Przeszycie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych	1,0		kpl
8.2	KNRW 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2,8*4,8 = 13,44	~13,440		m2
8.3	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien drzwi i mebli folią 1,8*2,6 = 4,68 2*0,9 = 1,8 8 = 8,0	~14,5		m2
8.4	KNRW 202/1105/3	analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym 2,8*4,8 = 13,44 3,5*(4,8+4,8+2,8+2,88) = 53,48 -6,48 = -6,48	~60,44		m2
8.5	KNRW 202/1510/7	Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	60,44		m2
8.6	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczeniem do biur 13,44 = 13,44	~13,44		m2
8.7	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile 4,8+4,8+2,8+2,8 = 15,2	~15,20		m
8.8	KNRW 202/1516/6 (1)	Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna 1,2 = 1,2	~1,200		m
8.9	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien drzwi	6,48		m2
9 POKÓJ NR. 207 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
9.1		Wyc.wł . Przeszycie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych	1,0		kpl
9.2	KNRW 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 5,8*5,0 = 29,0	~29,00		m2
9.3	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien drzwi i mebli folią 1,8*2,6*2 = 9,36 2*0,9 = 1,8 8 = 8,0	~19,2		m2
9.4	KNRW 202/1105/3	analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym 5,8*4,8 = 27,84 3,5*(4,8+4,8+5,8+5,8) = 74,2 -10,16 = -10,16	~91,88		m2
9.5	KNRW 202/1510/7	Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne	91,88		m2
9.6	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczeniem do biur 5,8*4,8 = 27,84	~27,84		m2
9.7	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile 5,8+5,8+4,8+4,8 = 21,2	~21,20		m
9.8	KNRW 202/1516/6 (1)	Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna 1,2*2 = 2,4	~2,400		m
9.9	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien drzwi	10,16		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
10 POKÓJ NR. 208 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE					
10.1	Wyc.wł . Przeszawianie mebli biurowych w pomieszczeniach malowanych		1,0		kpl
10.2	KNRW 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych				
	2,8*5,2 = 14,56		~14,560		m2
10.3	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie okien drzwi i mebli folią				
	1,8*2,6 = 4,68				
	2*0,9 = 1,8				
	8 = 8,0		~14,5		m2
10.4	KNRW 202/1105/3 analogia , Gruntowanie ścian i sufitów gruntem dyspersyjnym				
	14,5 = 14,5				
	3,5* (5,2+5,2+2,8+2,8) = 56,0				
	-6,56 = -6,56		~63,94		m2
10.5	KNRW 202/1510/7 Malowanie farbami białymi emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne		63,94		m2
10.6	KNRW 202/1123/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, Gumolit z klasą ścieralności z przeznaczeniem do biur				
	5,2*2,8 = 14,56		~14,56		m2
10.7	KNRW 202/1124/6 Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile				
	5,2+5,2+2,8+2,8 = 16,0		~16,00		m
10.8	KNRW 202/1516/6 (1) Malowanie farbą olejną , grzejniki żebrowe, malowanie 2-krotne, farba olejna				
	1,2*2 = 2,4		~2,400		m
10.9	KNRW 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okien drzwi		6,56		m2
11 MALOWANIE METALOWYCH OŚCIEŻNIC					
11.1	KNRW 401/1212/14 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, ościeżnic drzwiowych , 2-krotne				
	2*0,3*2*10 = 12,0				
	0,9*0,3*10 = 2,7		~14,700		m2

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 POKÓJ NR 201 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
2 POKÓJ NR. 201A - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
3 POKÓJ NR. 202 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
4 POKÓJ NR. 203 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
5 POKÓJ NR. 204 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
6 POKÓJ NR. 205 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
7 POKÓJ NR. 206 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
8 POKÓJ NR. 206 A - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
9 POKÓJ NR. 207 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
10 POKÓJ NR. 208 - ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE	
11 MALOWANIE METALOWYCH OŚCIEŻNIC	